

Data opracowania: 19.12.2008

## PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z  
Kłodowo – Trzcińsko Zdrój – Warnice,  
na odcinku Żelechowo – Grzybno (Pąkowo)

Zamawiający:

Powiat Gryfiński  
Ul. Sprzymierzonych 4  
74-100 Gryfino

L.p.	Nr Specyfikacji Technicznej	Rodzaj robót	jedn.	ilość	cena jedn. ( PLN )	wartość ( PLN )
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.	ST-01.00.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	1,34		
2.	ST-01.00.	Karczowanie istniejących zagajników	ryczałt	1,00		
3.	ST-01.00.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	8278,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
4.	ST-02.00.	Wykopy	m <sup>3</sup>	1650,00		
5.	ST-02.00.	Formowanie nasypów	m <sup>3</sup>	435,00		
6.	ST-02.00.	Plantowanie poboczy	m <sup>2</sup>	1340,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>PODBUDOWY</b>						
7.	ST-03.00.	Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (jezdni, mijanek, zjazdów)	m <sup>2</sup>	5680,00		
8.	ST-03.00.	Podbudowa z gruntu stabilizowanego, z doziarnieniem (żwir 5cm), emulsją asfaltową, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	5680,00		
9.	ST-03.00.	Korytowanie na głębok. 23 cm i profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni bitumicznej - poszerzenie	m <sup>2</sup>	178,00		
10.	ST-03.00.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	178,00		
11.	ST-03.00.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	178,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>NAWIERZCHNIE</b>						
12.	ST-04.00.	Podwójne powierzchniowe utwardzenie grysami 2/5, 5/8 – 18dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową,	m <sup>2</sup>	5680,00		
13.	ST-04.01.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-bitumiczną	t	66,50		
14.	ST-04.01.	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	194,00		
15.	ST-04.01.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	709,00		
<b>RAZEM</b>						
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko Zdrój – Warnice, na odcinku Żelechowo – Grzybno (Pąkowo)					<b>SUMA</b>	