OBIEKT: dz. nr 411, 342, 697 Obr. Pisaki, Gmina Cedynia pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie	" GEODEZJA" S.C. Helena i Michał Kaznocha ul. Sprzymierzonych 2 74 - 100 GRYFINO tel. 091-415-11-26 (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 — Kierownik roboty: Michał Kaznocha upr. zaw. Nr 8776	
Wykonano metodą: Skanowanie, kalibracja retusz, wyplot na ploterze OCE 5150	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej KERG nr 914/2007 zgłoszonej w Starostwie Powiatowym Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru w Gryfinie

Wtórnik niniejszy sporządzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000
   ark. nr 350.424.012, 350.421.214
2. Danych branżowych uzbrojenia podziemnego - brak

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A.
2. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery.

i w związku z tym w części 1 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia jest niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Na niniejszym wtórniku wykazano następujące projekty obiektów budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego terenu:
1. 65/04 - proj. e, w, k

Informacje dodatkowe
1. Mapę sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stopień kartometryczności wtórnika jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 "Podstawowa Mapa Kraju".
3. Nie wyklucza się istnienia w terenie nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej, lub o których brak było informacji w instytucjach branżowych.
4. W zakresie pomiaru występują punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie - 100, 1001, 1065, 123, 6301, 6404, 6403, Rp AK 4336
5. Mapa nadaje się do celów projektowych.
6. Zakres pomiaru:

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego Michał Kaznocha nr upr. 8776	Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
Aktualność wtórnika na dzień: 08.01.2008 r.	Wpisano do rejestru wtórników:

Arkusz nr 2

LEGENDA:
- kostka betonowa szara gr. 8cm (chodnik)
- brukowiec gr. 16–18cm (zjazdy)
- kostka kamienna gr. 16–18cm (zatoka autobusowa)
- krawężnik betonowy 15x30, h=12cm
- krawężnik betonowy 15x30, h=2cm
- krawężnik betonowy 15x30, h=0cm
- obrzeże betonowe 8x30, h=3cm
- ściek podchodnikowy/wybukowanie dna ścieku
- balustrada U–11a
- istniejący wpust uliczny
- D-6 – proj. znak pionowy
- istn. znak pionowy
- istn. znak pionowy do likwidacji
- proj. znak poziomy

TEMAT: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowości Piasek, gmina Cedynia	SKALA:
RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu.	DATA: 03.2008
INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Gryfinie 74–100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4	Nr RYSUNKU
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej KASPRZYK upr. ZAP/0037/POOD/08	PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr inż. Maciej KASPRZYK upr. ZAP/0037/POOD/08	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Maciej SOCHANOWSKI upr. ZAP/0038/POOD/08	PODPIS:

PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ KASPRZYK
74–100 Gryfino, ul. Łużycka 16/8
501 270 658, 091 818 21 319
cyberolowek@gmail.com