ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

UWAGI:

[1] ściana docieplona styropianem EPS70-040 + tynk mineralny Atlas Cermit SN 2,0mm (grunt Atlas CERPLAST) + malowanie farbą silikonową Atlas Arkol N (grunt Arkol NX) kol nr 0053
[4] ściana docieplona styropianem EPS70-040 + tynk mineralny Atlas Cermit SN 2,0mm (grunt Atlas CERPLAST) + malowanie farbą silikonową Atlas Arkol N (grunt Arkol NX) kol nr 0649
[3] przygotować podłoże pod dociepienie styropianem EPS200-036 + zastrzroić podwójną siatką i zastosować płytki klinkierowe CRH kolor WEGA N
- obróbki blacharskie, blacha gr 0,55 tytan-cynk kolor naturalny
- wszystkie elementy stalowe oczyścić szczotkami stalowymi , odrdzewić i pomalować farbą chlorokauczukową podkładową i nawierzchniową . Jako podkład projektuje się farbę TIKKURILA EVERAL METAL GRUNT, natomiast jako warstwę nawierzchniową zastosować : TIKKURILA EVERAL EXTRA kolor RAL 8017
- obsadza okienne zastosować styropian EPS70-040 gr.min 2 cm z tynkiem mineralnym Atlas CermiT SN 2,0mm + malowanie farbą silikonową Atlas Arkol N (grunt Atlas Arkol NX), kolor jak elewacja przy oknie
- parapety zewnętrzne aluminiowe powlekane kolor biały, boczki białe nakładane, parapety wsunąć pod okno !!! W PRZYPADKU GDY PODLEWKA ISTNIEJĄCA JEST ZBYT WYSOKA NALEŻY JĄ SKUĆ
- parapety wewnętrzne PCV spienione - kolor biały
- na styku budynku z nawierzchnią gruntową (trawniki) wykonać opaskę z kostki polbrukowej zakończonej obrzeżem frawnikowym o szer. 70 cm, dotyczy miejsc styku cokołu z nawierzchnią gruntową
- odprowadzić wodę z rynien do wymiany na PCV kolor ciemny brąz, zachować istniejące przekroje
- stolarka okienna i drzwiowa do wymiany wg zestawienia stolarki i oznaczeń na rzutach
- podejścia do rur z rewizjami wymienić do pierwszego kolicha, w przypadku odprowadzenia powierzchniowego zastosować koryta betonowe L=2,0m odprowadzające wodę od budynku
- pokrycie dachu - zlikwidować pęcherze + 1x papa termozgrzewalna w kolorze grafitowym; remont dachu przeprowadzić po wykonaniu went. mechanicznej

+10 +12 +14 - PROJEKTOWANA GRUBOŚĆ STYROPIANU EPS 70-040 LUB EPS 200-036

- UWAGA: W MIEJSCACH ZASTOSOWANIA OKŁADZIN Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH - COKÓŁ ZASTOSOWAĆ STYROPIAN EPS 200-036 gr 10cm

UWAGA: DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ROZWIAZAŃ SYSTEMOWYCH ZAMIENNYCH ZA ZGODĄ PROJEKTANTA I INWESTORA

INWESTOR:
STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE

NAZWA INWESTYCJI:
Termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

PROJEKTANT:
BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO
mgr inż. Mirosław Strugarek
74-100 GRYFINO
ul.11 Listopada 64

ADRES INWESTYCJI:
Nowe Czarnowo
gmina Gryfino, obręb Pniewo
działka nr 257/9

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁ: **dr inż.arch. Grzegorz Wojtkun upr.nr.4/Sz/99**

OPRACOWAŁ: **mgr inż Mirosław Strugarek upr.nr 52/Sz/92**

OPRACOWAŁ: **mgr inż. arch. Radosław Jach**

TYTUŁ RYSUNKU:
ELEWACJE - KOLORYSTYKA PAWILON 2

DATA OPRACOWANIA:	SKALA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
CZERWIEC 2008 r.	1:100	10

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy O Ochronie Praw Autorskich