

Zadanie: "PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI NAWODNA"

Powiat Gryfiński
Zamawiający: Ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

CPV: 34953300-5 Chodniki

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Jedn.	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE	x	x	x	x
1.	ST-01.01.	Rozbiórka istniejących poręczy ochronnych	ryczałt			
2.	ST-01.01.	Rozbiórka nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm	m ²	51,00		
3.	ST-01.01.	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm	m ²	47,00		
4.	ST-01.01.	Rozbiórka nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm	m ²	31,00		
5.	ST-01.01.	Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 6 cm	m ²	59,00		
6.	ST-01.01.	Rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni w miejscu bezpośredniej lokalizacji projektowanego krawężnika betonowego - wykonanie obcięcia nawierzchni jezdni, rozbiórka nawierzchni bitumicznej oraz warstw konstrukcyjnych podbudowy	m	1351,00		
7.	ST-01.01.	Rozbiórka istniejących krawężników betonowych 15x30 cm	m	1016,00		
RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE			x	x	x	
Przebudowa chodnika na odcinku od km 0+000 do km 0+500						
		ROBOTY PRZYGOTOWYAWCZE	x	x	x	x
8.	ST-01.01.	Pomiary geodezyjne - roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ryczałt			
		PODBUDOWY	x	x	x	x
9.	ST-02.01.	Wykonanie koryta na głębok. 10 cm pod warstwy konstrukcyjne chodnika	m ²	621,00		
10.	ST-02.01.	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdów do indywidualnych posesji na głębok. 30 cm	m ²	323,72		
11.	ST-02.02.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm	m ²	621,00		
12.	ST-02.03.	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa gr. 15 cm	m ²	323,72		
13.	ST-02.04.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego # 4/31,5 mm gr. 15 cm	m ²	302,54		
		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
14.	ST-03.01.	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (kolor szary) - z wykonaniem odcięcia kostki koloru szarego od krawężnika oraz obrzeża poprzez ułożenie obustronnie jednego rzędu kostki koloru czerwonego	m ²	621,00		
15.	ST-03.02.	Nawierzchnia zjazdów z brukowca o wym. 16-20 cm	m ²	302,54		
		ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
16.	ST-04.01.	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem (klasa B-15)	m	366,00		
17.	ST-04.01.	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych (oraz leżących zamykających wjazd na granicy działki) o wym. 15x30 cm na ławie betonowej (klasa B-15)	m	395,00		

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Jedn.	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
18.	ST-04.01.	Wypełnienie spoiny powstałej między wbudowanym krawężnikiem, a istniejącą konstrukcją jezdni zaprawą cementowo - piaskową oraz wykonanie zalewki bitumiczną masą zalewową gr. 5 cm.	m	557,00		
19.	ST-04.02.	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm	m	421,00		
20.	ST-04.03.	Wbudowanie ochronnej bariero-poręczy w miejscu istniejącej	szt.	1,00		
21.	ST-04.03.	Przebudowa ścianki czołowej przepustu na istniejącym cieku wodnym poprzez montaż zbrojenia, zabetonowanie konstrukcji zbrojonych oraz ustawienie ochronnej bariero-poręczy	kpl.	1,00		
		ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU	x	x	x	x
22.	ST-05.01.	Ustawienie znaków pionowych D6 (słupek z wykoaniem fundamentu + tarcza)	kpl.	2,00		
23.	ST-05.02.	Wykonanie oznakowania poziomego (P-10,)	kpl.	1,00		
RAZEM przebudowa chodnika na odcinku od km 0+000 do km 0+500			x	x	x	
Przebudowa chodnika na odcinku od km 0+500 do km 0+135						
		ROBOTY PRZYGOTOWYWAWCZE	x	x	x	x
24.	ST-01.01.	Pomiary geodezyjne - roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ryczałt			
		PODBUDOWY	x	x	x	x
25.	ST-02.01.	Wykonanie koryta na głębok. 10 cm pod warstwy konstrukcyjne chodnika	m ²	1 259,00		
26.	ST-02.01.	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdów do indywidualnych posesji na głębok. 30 cm	m ²	573,52		
27.	ST-02.01.	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni na głębok. 55 cm	m ²	37,00		
28.	ST-02.02.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm	m ²	1 259,00		
29.	ST-02.03.	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa gr. 15 cm	m ²	610,52		
30.	ST-02.04.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego # 4/31,5 mm gr. 15 cm	m ²	536,00		
31.	ST-02.04.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego # 4/31,5 mm gr. 20 cm	m ²	37,00		
		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
32.	ST-03.01.	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (kolor szary) - z wykonaniem odcięcia kostki koloru szarego od krawężnika oraz obrzeża poprzez ułożenie obustronnie jednego rzędu kostki koloru czerwonego	m ²	1 259,00		
33.	ST-03.02.	Nawierzchnia zjazdów oraz poszerzenia jezdni z brukowca o wym. 16-20 cm	m ²	573,00		
		ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
34.	ST-04.01.	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem (klasa B-15)	m	559,00		
35.	ST-04.01.	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych (oraz leżących zamykających wjazd na granicy działki) o wym. 15x30 cm na ławie betonowej (klasa B-15)	m	672,00		
36.	ST-04.01.	Wypełnienie spoiny powstałej między wbudowanym krawężnikiem, a istniejącą konstrukcją jezdni zaprawą cementowo - piaskową oraz wykonanie zalewki bitumiczną masą zalewową gr. 5 cm.	m	811,00		
37.	ST-04.02.	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm	m	1 275,00		
38.	ST-04.03.	Wbudowanie ochronnej bariero-poręczy w miejscu istniejącej	szt.	4,00		
		ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU	x	x	x	x

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Jedn.	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
39.	ST-05.01.	Ustawienie znaków pionowych D6 (słupek z wykoaniem fundamentu + tarcza)	kpl	4,00		
40.	ST-05.01.	Ustawienie znaków pionowych A-17, T-27 (słupek z wykoaniem fundamentu + tarcza)	kpl	2,00		
41.	ST-05.01.	Usunięcie znaków pionowych A-16, A-17 (słupek z fundamentem oraz tarczą)	kpl	2,00		
42.	ST-05.02.	Wykonanie oznakowania poziomego (P-10,)	kpl.	2,00		
		ZIELEŃ DROGOWA	x	x	x	x
43.	ST-06.01.	Przywóz i rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 5cm wraz z obsianiem mieszanką traw i pielęgnacją w okresie gwarancyjnym	m ²	350,00		
RAZEM przebudowa chodnika na odcinku od km 0+500 do km 1+335			x	x	x	