

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA MODERNIZOWANYCH POMIESZCZEN INTERNATU.					
1	KNR-W 5-08 0114-04 uwaga p.tab- licą	Montaż listew elektroinstalacyjnych oszerokości podstawy do 20 mm (naścien- nych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na pod- łożu ceglanym	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 5-08 0216-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w kana- łach otwartych luzem na dnie	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR-W 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła- dany w tynku	m		
		30.5	m	30.500	
				RAZEM	30.500
4	KNR-W 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła- dany w tynku	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR-W 5-08 50820-01	Montaż puszek podtynkowych pojedynczych o średnicy 60 mm w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR-W 5-08 50805-01	Montaż puszek podtynkowych rewizyjnych (pustych) o średnicy 85 mm w ścia- nach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR-W 5-08 50822-01	Wykonanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach z płyt gipso- wo-kartonowych o grubości 12 mm	cm ob- wodu cm ob- wodu	21.000	
		21			
				RAZEM	21.000
8	KNR-W 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
9	KNR-W 4-03 0901-01	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzie- nia)	kpl.		
		32	kpl.	32.000	
				RAZEM	32.000
10	KNR-W 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNR-W 5-08 0808-04	Oznaczenie przewodu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
13	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- gunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni- kowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodo- wych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- gunowych, przycisków dzwonekowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1- bieg. S301 B16A	szt		