

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 B10A	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy P302 AC 25/03A	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 5-08 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
23	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy dzwonek EURA 1952	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 5-08 0511-03	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem typu FCW 2x18W PHILIPS- końcowych	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z kloszem 2x40W - przykręcanych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 5-08 0511-01	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych . OPRAWA TYPU PK-211/16W - końcowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	analiza indywidualna	Wykonanie demontażu starej instalacji elektrycznej.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		12	pomiar	12.000	
				RAZEM	12.000
31	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w zakresie elektr. nr 65/SZ/85
inż. Krzysztof Stanek
74-101 Gryfino, ul. Sienkiewicza 6/5
tel. 091/ 416-37-57