



PARTER



1 PIĘTRO



- Uwaga ogólna:
1. Belki stalowe montujemy podkrywając ściany 1/2 grubości dla montażu belki, po jej zaistalowaniu identyczne czynności dla drugiej belki. Skrecaamy 2 śrubami M16
  3. W miejscu oparcia belki na ścianie należy wylać poduszkę betonową
  4. Belki stalowe należy zabezpieczyć p.podż.
  5. Wymlary sprawdzić jeszcze raz na budowie
  6. Prace należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym
- Zestawienie:
- 3x IPN140 l=140
  - 4x IPN180 l=370
  - 4x IPN180 l=260

LEGENDA:

- ściany istniejące
- projektowane ściany żelbetowe
- projektowane zamurowania
- projektowane wyburzenia
- docieplenie
- zakres opracowania

Pracownia Projektowa M&K

ul. Graniczna 37d 72-003 Dobra  
tel. 602 24 26 28 kawron@sz.home.pl

INWESTYCJA:	Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfnie - ul. Łuczyska 91		
ADRES:			
INWESTOR:	Powiat Gryfiński		
TEMAT RYSUNKU:	Nadproża przy windzie: parter, 1 piętro		
FAZA PROJEKTU:	Projekt budowlany		
PROJEKTOWAŁ:	inż. Kazimierz Wronski		
OPRACOWAŁ:	inż. nr 88/Sz/78		
SPRAWDZIŁ:	inż. Edyta Pospychała		
BRANŻA:	konstrukcja	SKALA:	1:100
DATA:	maj 2011	NR RYS.	K 2