

Inwestor:

Powiat Gryfiński
Ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Zadanie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1350Z oraz 1352Z
na odcinku Szczecin – Binowo
(od granicy miasta szczecin do końca miejscowości binowo)

odcinek od 5+476 km do 5+670 km

Branża:

– 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.

Przedmiar robót

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Jedn.	Ilość		
a	b	c	d	e	f	g
x	x		x	x	x	x
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - dotyczy wszystkich elementów Zadania			x	x	x	x
1.	D-01.01.01	Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające.	km	0,20		
x	x	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych RAZEM	x	x	x	
Branża drogowa			x	x	x	x
x	x	Roboty ziemne i rozbiórkowe	x	x	x	x
2.	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 3 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskaze przez Inwestora - materiał Inwestora. Zabieg polegający na miejscowym wyrównaniu profilu poprzecznego oraz podłużnego. Destrut bitumiczny do wykorzystania celem umocnienia poboczy.	m ²	800,00		
3.	D-01.02.04	Rozzebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 7 cm, celem wykonania prawidłowego poszerzenia jezdni.	m ²	35,00		
4.	D-01.02.04	Rozzebranie istniejącej podbudowy z brukowca o wys. 16-20 cm / tłucznia kamiennego gr. 15 cm - celem wykonania prawidłowych poszerzeń	m ²	35,00		
5.	D-02.01.01	Wykonanie koryta gt. 50 cm pod konstrukcję projektowanego poszerzenia bitumicznego jezdni, poszerzenia z brukowca, wraz z profilowaniem podłoża, z transportem urobku na odkład Wykonawcy	m ²	440,00		
6.	D-02.01.01	Wykonanie koryta gt. 35 cm pod konstrukcję zjazdów, wraz z profilowaniem podłoża, z transportem urobku na odkład Wykonawcy	m ²	110,00		
x	x	Roboty ziemne i rozbiórkowe RAZEM	x	x	x	
x	x	Podbudowy	x	x	x	x
7.	D-04.01.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, z dowozem gruntocementu z wylówni - w-wa konstrukcyjna poszerzenia jezdni	m ²	550,00		
8.	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - w-wa konstrukcyjna zjazdów	m ²	107,00		
9.	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - w-wa konstrukcyjna poszerzenia jezdni (bitumiczne + brukowiec)	m ²	428,00		
10.	D-05.03.05b	Oczyszczenie i skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową - przed ułożeniem w-wy wyrównawczej z MMA na istniejącej nawierzchni bitumicznej	m ²	800,00		
11.	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-asfaltową AC16W, KR 3-4, założono 125 kg/m ²	t	100,00		
x	x	Podbudowy RAZEM	x	x	x	
x	x	Nawierzchnie	x	x	x	x
12.	D-05.03.05b	Oczyszczenie i skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową - poszerzenie bitumiczne	m ²	210,00		
13.	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W, KR 3-4 - warstwa wiążąca, grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	210,00		
14.	D-05.03.05a	Oczyszczenie i skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m ²	1 025,00		
15.	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S, KR 3-4 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	1 025,00		
16.	D-05.02.00 D-05.02.02	Nawierzchnia z brukowca na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm ograniczona kostką kamienną h = 18/20 cm posadowioną na ławie betonowej z oporem klasy C12/15. Zaklinowanie spoin brukowca kłirćem o wymiarach od 12,8 mm do 20 mm i od 4 mm do 12,8 mm z przesuwaniem go młotkami w celu wypełnienia spoin.	m ²	200,00		
17.	D-05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8cm (kolor grafitowy) na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm - zjazdy	m ²	100,00		
x	x	Nawierzchnie RAZEM	x	x	x	
x	x	Roboty wykończeniowe	x	x	x	x
18.	D-06.03.01a	Wyprofilowanie poboczy wraz ze ścięciem miejsc zawyżonych. Umocnienie poboczy frezem szer. 0,75 m.	m ²	300,00		
19.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego o wym. 15x22 cm	mb	95,00		
x	x	Roboty wykończeniowe RAZEM	x	x	x	
x	x	Przebudowa - RAZEM netto	x	x	x	
x	x	Przebudowa - RAZEM brutto z VAT 23%	x	x	x	