

Papa wierzchnia termozgrzewalna wg opisu techn
Papa podkładowa przyklejona klejem bitumicznym na zimno wg opisu techn
Wełna mineralna DACHROCK + ACHROCK SP
paroizolacja - folie PE
strop żelbetowy gr 20 cm
malowanie farbą emulsyjną

tynk w technologii lekkiej mokrej
styropian EPS70-040 gr 12 cm
ściana - żelbet gr 20 cm
malowanie farbą emulsyjną

posadzka gres techniczny - wykonać cokół na wys. 10 cm
żelbetowa płyta fundamentowa gr. 20 cm
izolacja p/w papa termozgrzewalna fundamentowa ICOPAL
chudy beton gr 10 cm

zasypka piaskowa
podkład gruntujący Icopal SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + hydroizolacja 2x SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS prod ICOPAL
styropian wodoodporny np HYDROMAX gr 8 cm na klej wodorozcieńczalny
podkład gruntujący Icopal SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + hydroizolacja 2x SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS prod ICOPAL
ściana żelbetowa gr 20 cm

PRZEKRÓJ C-C

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ C-C
DATA OPRACOWANIA: LUTY 2013
SKALA RYSUNKU: 1:50
NR RYSUNKU: 7-A

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy O Ochronie Praw Autorskich

PROJEKTOWAŁ: dr inż.arch. Grzegorz Wojtkun upr.nr.4/Sz/99
OPRACOWAŁ: mgr inż Mirosław Strugarek upr.nr 52/Sz/92
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Radosław Jach
PROJEKTANT: BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO
mgr inż. Mirosław Strugarek
74-100 GRYFINO
ul.11 Listopada 64

INWESTOR: Stowarzyszenie "Pod Dębami" Dębce 11, 74-100 Gryfino
NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ
ADRES INWESTYCJI: DĘBCE; dz. nr 336/5 obręb Daleszewo
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY