

Uczestnicy postępowania wszyscy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod nr 127736-2015 pn.: „Przebudowa części drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi, na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Antonowice (ulica Ceglana) o długości 811 mb tj. od 0+103 km ÷ 0+914 km”.

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 907, ze zmianami) Zamawiający, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły w w/w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

PYTANIE nr 1.

Dotyczy przedmiaru robót zał. 7a pozycja nr 15 oraz zał. 7b pozycja nr 24

Zamawiający w przedmiarze robót w załączniku do SIWZ nr 7a w pozycji nr 15 pisze:

15	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej klasy C-12/15. W cenę krawężnika należy wliczyć ustawienie krawężników 15x30x100 prostych, łukowych, najazdowych 15x22x100 oraz krawężników skośnych 15x22/30x100.	m	61,000
----	------------	---	---	--------

Natomiast w przedmiarze robót w załączniku do SIWZ nr 7b w pozycji nr 24 pisze:

24	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej klasy C-12/15. W cenę krawężnika należy wliczyć ustawienie krawężników 15x30x100 prostych, łukowych, najazdowych 15x22x100 oraz krawężników skośnych 15x22/30x100.	m	366,000
----	------------	---	---	---------

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia w przedmiotowym zadaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o:

- Podanie następujących ilości krawężnika do wbudowania:
 - Dla krawężnika najazdowego 15x22x100
 - Dla krawężnika łukowego
 - Dla krawężnika prostego 15x30x100
 - Dla krawężnika skośnego 15x22/30x100

Odpowiedź:

Wykonawca ma obowiązek wycenić dla poz TER 15 i 24 obu tabel, ustawienie krawężników najazdowych, skośnych, łukowych w 1 mb ustawienia krawężnika. Szczegółowy zakres oraz miejsce ustawienia w/w krawężników przedstawia plan sytuacyjny.

PYTANIE nr 2.

Dotyczy podbudowy wykonanej stabilizacją kruszywa cementem Rm=2,5 MPa

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyrazi zgodę na wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa metodą in situ a nie z dowozu mieszanki z wytwórni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie podbudowy metodą stabilizacji na miejscu (in situ), mieszankę kruszywa stabilizowanego cementem należy dowieźć z wytwórni.

PYTANIE nr 3.

Dotyczy przedmiaru robót zał. 7b pozycja nr 27

Zamawiający w przedmiarze robót w załączniku do SIWZ nr 7b w pozycji nr 27 pisze:

27	D-M-00.00.00	Nawierzchni z brukowca na betonie klasy C-16/20	m2	2,500
----	--------------	---	----	-------

Prosimy Zamawiającego o:

- 1.1. Zamieszczenie specyfikacji technicznej o numerze D-M-00.00.00
- 1.2. Wskazanie lokalizacji nawierzchni opisanej w/w pozycji

Odpowiedź:

Poz. nr 27 TER zał. 7b dotyczy umocnienia wylotu ścieku korytkowego. Umocnienie należy wykonać poprzez ułożenie brukowca 13/16 na betonie kl.C- 16/20 gr. 5cm spoiny uzupełnić zaprawą cementowo-piaskową.

PYTANIE nr 4.**Dotyczy SST D-05.03.05b w zakresie wolnej przestrzeni próbek betonu asfaltowego AC 16 W.**

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05b w zakresie wolnej przestrzeni próbek betonu asfaltowego AC 16 W pobranych z drogi z warstwy wiążącej (próbki rdzenie z drogi) oraz ich określenie na poziomie **4,0-8,0%** (dla KR3-4). Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej przestrzeni (tabl. 12) wynoszący **4,5-8,0%** (KR3-4) nie uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych w laboratorium mieści się pomiędzy **4,0** a 7,0% (KR3-4). Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 98% górny poziom wolnej przestrzeni powinien być przesunięty do 8,0% - co uwzględniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego ograniczono wolną przestrzeń od dołu, tj. między 4,0 a 4,5%. Taki zapis oznacza, że wykonawca nie może dogęszczać mieszanki do 100%. W praktyce oznacza to ograniczanie trwałości zmęczeniowej warstwy, która wzrasta wraz z gęstością objętościową (i maleje ze wzrostem wolnej przestrzeni). W konsekwencji może dojść do szybszego zniszczenia warstwy na skutek spękań zmęczeniowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści specyfikacji.

PYTANIE nr 5.**Dotyczy SST D-05.03.05a w zakresie wolnej przestrzeni próbek mieszanki AC11S**

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05a w zakresie wolnej przestrzeni próbek mieszanki AC 11 S pobranych z drogi z warstwy ścieralnej (rdzenie) oraz ich określenie na poziomie **2,0-5,0%** (dla KR3-4). Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej przestrzeni (tabl. 13) wynoszący **3,0-5,0%** nie uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych w laboratorium mieści się pomiędzy **2,0** a 4,0% (KR3-4). Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 98% górny poziom wolnej przestrzeni powinien być przesunięty do 5,0% - co uwzględniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego ograniczono wolną przestrzeń od dołu, tj. między 2,0 a 3,0%. Taki zapis oznacza, że wykonawca nie może dogęszczać mieszanki do 100%, przedział zagęszczenia powinien się mieścić nawet pomiędzy 99 a 97% (co jednocześnie może wykluczać spełnienie dwóch wymagań: wskaźnik zagęszczenia, wolna przestrzeń w próbkach). W praktyce oznacza to, że odporność na działanie czynników klimatyczno-pogodowych warstwy ścieralnej jest ograniczana. W konsekwencji doprowadzi to do szybszego zniszczenia warstwy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści specyfikacji.

PYTANIE nr 6.**Dotyczy projektu umowy § 13**

Prosimy Zamawiającego o zmianę powyższej jednostki redakcyjnej, a przez to brzmienia SIWZ, poprzez uzupełnienie jej tekstu o okoliczności często występujące w toku realizacji inwestycji, niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego a przemawiające za koniecznością wydłużenia terminu końcowego tj. w szczególności w przypadku:

1. Konieczność usunięcia niewybuchów lub niewypałów lub
2. Prowadzenia badań archeologicznych lub
3. Konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających,
4. Innych niezależnych od stron i niedających się przewidzieć okoliczności wpływających na terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Brak powyższego określenia skutkować będzie prawną niemożliwością zmiany umowy w sytuacji, gdy zmianę taka strony zgodne będą chciały wprowadzić do podpisanej umowy.

Odpowiedź:

§ 13 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian niniejszej umowy, wyłącznie w następującym zakresie:
 - a) obniżenie podanej w umowie ceny (np. roboty zaniechane, różnica w robotach zamiennych),
 - b) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania zamówienia podwykonawcy nie wymienionego w wykazie robót proponowanych do wykonania przez podwykonawców, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań specyfikacji dotyczących wykonywania wskazanego zakresu robót przez podwykonawców,
 - c) wprowadzenie rozliczeń częściowych,- przy czym warunkiem dokonania zmian wskazanych w lit. a – c, jest aby były one korzystne dla Zamawiającego i aby nie doprowadziły do zwiększenia wysokości wynagrodzenia. Nadto, zmiany te winny zostać zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcę dokumentacji projektowej;
- d) aktualizacja rozwiązań z uwagi na zmiany obowiązujących przepisów odnoszących się do tego zamówienia,
- e) zmiana tekstu umowy, jeżeli nie będą miały wpływu na treść ustalonych w umowie zobowiązań stron,
- f) zmiana stawki podatku VAT,

g) zmiana terminu wykonania umowy przez Wykonawcę ze względu na:

- konieczność usunięcia niewybuchów lub niewypalów,
- konieczność prowadzenia badań archeologicznych,
- konieczność wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających,
- wystąpienie innych niezależnych od stron i niedających się przewidzieć okoliczności.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Jednocześnie **CZĘŚĆ XXII ZMIANA UMOWY (str. 10) – Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie.**

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy):

- a) obniżenie podanej w umowie ceny (np. roboty zaniechane, różnica w robotach zamiennych),
- b) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania zamówienia podwykonawcy nie wymienionego w wykazie robót proponowanych do wykonania przez podwykonawców, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań specyfikacji dotyczących wykonywania wskazanego zakresu robót przez podwykonawców,
- c) wprowadzenie rozliczeń częściowych,
- d) ww. zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego i nie mogą zwiększać wysokości wynagrodzenia,
- e) ww. zmiany winny zostać zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcę dokumentacji projektowej,
- f) aktualizacja rozwiązań z uwagi na zmiany obowiązujących przepisów odnoszących się do tego zamówienia,
- g) zmiana tekstu umowy, jeżeli nie będą miały wpływu na treść ustalonych w umowie zobowiązań stron,
- h) zmiana stawki podatku VAT,
- i) zmiana terminu wykonania umowy przez Wykonawcę ze względu na:
 - konieczność usunięcia niewybuchów lub niewypalów,
 - konieczność prowadzenia badań archeologicznych,
 - konieczność wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających,
 - wystąpienie innych niezależnych od stron i niedających się przewidzieć okoliczności.

2. Postanowienia ust. 1 nie będą stanowiły dla żadnej ze stron zawartej umowy zobowiązania do zawarcia aneksu (obie strony muszą zgodzić się na zawarcie aneksu).

PYTANIE nr 7.

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 2 lit. d

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie treści powołanej jednostki redakcyjnej i wskazanie w sposób enumeratywny, do czego zobowiązany jest Wykonawca w ramach obowiązku utrzymania ruchu publicznego.

Odpowiedź:

Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych jest zobowiązany do przestrzegania zatwierdzonej przez zarządzającego ruchem, tymczasowej organizacji ruchu.

PYTANIE nr 8.

Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 8

Prosimy Zamawiającego o zmianę brzmienia ww. jednostki redakcyjnej poprzez przyjęcie, jako określenia terminu dla usunięcia wad – terminu określonego przez strony, Zasadność zmiany powyższej jednostki redakcyjnej winnika z obiektywnych względów niezależnych często ani od wykonawcy ani też od Zamawiającego. Na przeszkodzie, bowiem w usunięciu ww. usterek stanąć mogą bowiem przesłanki związane z niesprzyjającymi warunkami środowiskowymi czy też zapewnieniem należytego okresu związanego z procesem naprawczym i obowiązującą w tym zakresie technologią.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

PYTANIE nr 9.

Dotyczy projektu umowy § 12 ust. 1

Prosimy Zamawiającego o:

- odpowiednią zmianę ust. 1 wyżej wskazanej jednostki redakcyjnej poprzez przyjęcie, jako podstawy do naliczenia kary umownej tak po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego okoliczności, za którą Wykonawca lub Zamawiający ponosi winę, tj. „zwłoki” w miejsce „opóźnienia”. Dotychczasowe sformułowanie skutkuje bowiem obciążeniem Wykonawcę oraz Zamawiającego karami umownymi w sytuacji, w której nieterminowe wykonanie zobowiązania umownego jest skutkiem okoliczności za które nie ponosi winy Wykonawca lub zamawiający. W przypadku braku dokonania przez Zamawiającego wnioskowanej zmiany Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie znaczenia ww. jednostki redakcyjnej, poprzez potwierdzenie, wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienia, które powstały z przyczyn całkowicie od niego niezależnych,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

PYTANIE nr 10.

Dotyczy SST D-04.04.02 w zakresie kruszywa łamanego na podbudowę

Proszę wyjaśnić jakie kruszywo łamane jest wymagane jako podbudowa? W SST nr D-04.04.02 podano, że mogą być przekruszone otoczaki natomiast w pozycji 17 Roboty odwodnieniowe i nawierzchniowe jest, że z przekruszenia skał litych.

Odpowiedź:

Należy zastosować kruszywo stanowiące przekrusz ze skał litych.

Na tym zakończono odpowiedzi i modyfikacje Zamawiającego.

.....