

UWAGI:

Przewody układać pod tynkowo w rurkach osłonowych typu RL.
Przez wszystkie przebicia kable ułożyć w rurkę niepalną,
Wszystkie przebicia należy uszczelnić masą ppoż do odporności ściany.
Gniazda dla Access Ponit montować 20cm od sufitu.
Gniazda montować 30cm od posadzki

Uwaga: można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej.

LEGENDA:

Szafa rack19" 24U 800x600 stojąca

PEL — Punkt elektryczno - logiczny wyposażony w:
2x RJ45 Cat.6 moduł nie ekranowany
Gniazda elektryczne typu DATA 3x2p+z czerwone z blokadą
Montowane 30cm od posadzki

AP — Punkt elektryczno - logiczny dla urządzeń Access Point wyposażony w:
2x RJ45 Cat.6 moduł nie ekranowany
Gniazda elektryczne 2x2p+z
Montowane 20cm od sufitu

Okablowanie U/UTP 4x2x0,5 Cat.6 250Mhz LSOH

obiekt:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu zabudowań SOSW - budynek nr 5 przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie
inwestor:	Powiat Gryfino, 74-100 Gryfino ul. Sprzymierzonych 4
generalna jednostka projektowa:	IZOMORFIS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 71-533 SZCZECIN,ul. Bronisławy 17/8 tel. 0502 443 951,e-mail: pfluki@wp.pl,www.pkrtrfluk.pl
faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
branża:	ELEKTRYCZNA
treść rys.:	3 PIĘTRO Inst. Teletech.
projektował:	mgr inż. Radosław Sadowski ZAP/0142/PWOE/13
skala:	1:100
data:	09.2015 r.
sprawdził:	mgr inż. Piotr Markowski ZAP/0218/POOE/11
	T2
prawa autorskie zastrzeżone	