


KR2

Przekrój 2-2



- 1. Kostka betonowa kolor grafitowy behaeton gr. 8 cm,
- 2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,
- 3. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
- 4. kruszywo stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa gr. 25cm.

<div><div>KOMPLET INWEST</div><div>Zakład Usług Technicznych – KOMPLET INWEST Tomasz Granops ul. Wielka Odrzańska 18A/5, 70-535 Szczecin.</div></div>		
Nazwa inwestycji	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko Zdrój – Białotęgi, na odcinku od miejscowości Trzcińsko Zdrój (ul. Ceglana) poprzez miejscowości Antonowice i Smuga do miejscowości Gogolice (wraz z całym zakresem miejscowości)	
Adres	Droga Powiatowa nr 1404Z na odcinku Trzcińsko Zdrój –Białotęgi	
Temat	PRZEKROJE NORMALNE	Skala 1:50
Branża: drogowa	Data opracowania: 15.11.2013r.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Łukasz Szawaryński	upr.ZAP/0054/P00D/13
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Granops	upr.konstr.507/Sz/94
Opracował:	inż. Patryk Szawaryński	
Opracował:	inż. Marcin Bołudź	
Rysunek nr 4	Arkusz 4	Arkuszy 8