

RZUT ANTRESOLI
skala 1:100



PRZEKRÓJ E-E
skala 1:50

LEGENDA

POZIOM POSADZKI PARTERU: ±0,00 = 11,28 m n.p.m.

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA (BLOCZEK SILIKATOWY)
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- TERMOIZOLACJA
- PROJEKTOWANE GRZEJNIKI (SZCZEGÓŁY W PROJ. BRANŻY SANITARNEJ)

UWAGI OGÓLNE:

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
2. POZIOMY PODANO W METRACH;
3. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH PODANO W ŚWIETLE MURU;
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE; ODSTĘPSTWA WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
5. RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ POWINNY BYĆ CZYTANE RÓWNOCZEŚNIE Z ODPOWIEDNIM RYSUNKIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ;
6. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI;
7. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM;
8. WYKONAWCA MOŻE STOSOWAĆ WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ŻE SĄ RÓWNOWAŻNE TECHNICZNIE, SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM I PRZEPISÓW, ZAŁOŻONE PRZEZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE PO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO I ARCHITEKTA,
9. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ;
10. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ DO STANU MIN. NRO ORAZ KLASY RWG WYMAGAŃ PRZEPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH;
11. WYKONAWCA POWINIEN SZCZEGÓŁOWO POMIERZYĆ POZIOM POSADZEK W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
12. W PRZYPADKU CHĘCI ZASTOSOWANIA INNYCH NIŻ W PROJEKCIE ROZWIĄZAŃ, NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY / SYSTEMY O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I PRZEDSTAWIĆ STOSOWNE DOKUMENTY / RYSUNKI WARSZTATOWE PROJEKTANTOWI I INSPEKTOROWI NADZORU W CELU ZATWIERDZENIA.

LEGENDA- ZESTAWIENIE PRZEGRÓD PIONOWYCH

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE

symbol	warstwy	cm.	grub.	lokalizacja
Z1	OKŁADZINA ZEW. TYNK	2	64,5 cm	ściany zewnętrzne
	IZOLACJA TERMICZNA - styropian/wełna mine.	16		
	WARSTWA GRUNTUJĄCA			
	ŚCIANA MUROWANA ISTNIEJĄCA	42,5		
	OKŁADZINA WEW. TYNK	2		

PRZEGRODY PIONOWE WEWNĘTRZNE

W1	OKŁADZINA WEW. TYNK	2	34 cm	ściany wewnętrzne
	ŚCIANA MUROWANA ISTNIEJĄCA	30		
	OKŁADZINA WEW. TYNK	2		
W6	OKŁADZINA WEW. TYNK	2	22 cm	ściana strzelnica
	BLOCZKI SILIKATOWE	18		
	OKŁADZINA WEW. TYNK	2		
	/ powyżej boku strzeleckiego PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM STYROPIANOWYM EPS	10		

LEGENDA- ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH

PODŁOGA NA GRUNCIE I STROPY MIĘDZYKONDYGNACYJNE

symbol	warstwy	cm.	grub.	lokalizacja
P1	WYKŁADZINA PCV	0,3		podłoga na gruncie
	WYLEWKA BETONOWA	6,7		
	WARSTWA ROZDZIELCZA			
	IZOLACJA TERMICZNA	15		
	PŁYTA POSADZKOWA ISTNIEJĄCA			

DACH

D1	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	0,5		dach
	PAPA PODKŁADOWA	0,5		
	IZOLACJA TERMICZNA	20		
	FOLIA PAROIZOLACYJNA			
	SPADOWY GRUNTUJĄCY			
	ŻELBETOWA ŻEBROWA PŁYTA STROPOWA			

REW.	DATA	OPIS	RYS.	SPR.	ZATW.

Projekt: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH PRZY ZSP NR 2 W GRYFINIE NA ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PRZY ULICY ŁUŻYCKIEJ 91 W GRYFINIE

Adres: ŁUŻYCKA 91, 74-100 GRYFINO, dz. nr 236/2, obręb 0005

Faza: PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY | Data: SIERPIEŃ 2016 | Nr. projektu: 16005

Inwestor
STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

ch2 architekci
70 - 454 SZCZECIN
al.Papieża Jana Pawła II 28/7
tel. 091/4240439 fax. 091/4240440
biuro@ch2architekci.pl

NAZWA RYSUNKU

RZUT ANTRESOLI
POMIESZCZENIE NR 11
PRZEKRÓJ E-E

Główny projektant:	Opracował:	Sprawdzający:
arch. Marianna Jagielska-Chruszcz 54/Sz/2000	arch. Ewa Łukaszewska-Poterek	arch. Michał Kołodziejczyk 10 / ZPOIA / 2002

Branża	Format	Skala	Nr rysunku	Rewizja
ARCHITEKTURA	A3	1:100	A.2.2B	-