

Inwestor:

Powiat Gryfiński
Ul. Sprzymierzonych 4; 74-100 Gryfino

Zadanie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z na odcinku
Trzcisko Zdrój – Białęgi od km 1+664 do km 2+414.

Branża:

Drogowa

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Jedn.	Ilość		
a	b	c	d	e	f	g
x	x	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z na odcinku Trzcisko Zdrój – Białęgi od km 1+664 do 2+414	x	x	x	x
x	x	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych / odtworzenie trasy i pkt wysokościowych	x	x	x	x
1.	D-01.01.01	Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające	km	0,768		
x	x	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych RAZEM	x	x	x	
x	x	Roboty rozbiórkowe i przygotawcze	x	x	x	x
3.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości warstwy 20 cm, z wywozem urobku na odkład w miejsce wybrane przez Wykonawcę (część humusu do wykorzystania na budowie) - obliczenia wg zał. Nr 2. wraz z usunięciem humusu pod zjazdy i skrzyżowania i dociążanie do istniejącej jezdni na końcu opracowania.	m ²	4734,56		
4	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o średniej grub. 7 cm. Część destruktu bitumicznego do wbudowania w pobocza zgodnie z pozycją nr 16; pozostałą część należy wywieźć na odkład Wykonawcy.	m ²	2305,00		
5	D-01.02.04	Rozbórka istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego / gruz betonowy/ o łącznej grub. 20 cm wraz z wywozem urobku na odkład Wykonawcy.	m ²	1612,80		
6	D-01.02.04	Rozbórka istniejącej podbudowy z brukowca h=16/20 cm wraz z wywozem urobku na odkład Wykonawcy.	m ²	2304,00		
x	x	Roboty rozbiórkowe RAZEM	x	x	x	
x	x	Roboty ziemne i podbudowy	x	x	x	
7	D-02.00.01 D-02.01.01	Wykonanie wykopów - obliczenia wg zał. Nr 1 (1228,19 m ³) a także wykopy pod zjazdy i skrzyżowania (317,46 m ³) wraz z wywozem nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy.	m ³	1581,17		
8	D-02.00.01 D-02.03.01	Wykonanie nasypów z zagęszczeniem z gruntu pozyskanego z wykopu - obliczenia wg zał. Nr 1.	m ³	139,34		
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	5869,00		
10	D-04.05.00 D-04.05.01	Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 25 cm. Dowóz materiału z wytwórni - warstwa konstrukcyjna jezdni, skrzyżowań oraz zjazdów.	m ²	5653,00		
11	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie # 0/31,5 mm, gr. 20 cm - warstwa konstrukcyjna jezdni, skrzyżowań oraz zjazdów.	m ²	5063,00		
x	x	Roboty ziemne i podbudowy RAZEM	x	x	x	
x	x	Nawierzchnia	x	x	x	x
12	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z AC 16W KR 3-4 o gr. 7 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową - warstwa konstrukcyjna jezdni, skrzyżowań oraz zjazdów.	m ²	4727,00		
13	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z AC 11S KR 3-4 o gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową - warstwa konstrukcyjna jezdni, skrzyżowań oraz zjazdów.	m ²	4473,00		
x	x	Nawierzchnia RAZEM	x	x	x	
x	x	Prace wykończeniowe	x	x	x	x
14	D-06.01.01	Rozścielenie warstwy humusu grubości 10 cm wraz z obsianiem mieszaną traw i plantowanie skarp. Humus pozyskany z budowy. Zał 3 i 4.	m ²	830,00		
15	D-06.01.01	Profilowanie i zagęszczenie powierzchni poboczy gruntowych szerokości 0,25 m, skarp rowów drogowych i powierzchni trawników w postaci plantowania i humusowania grubości 10 cm z obsianiem mieszaną traw.	m ²	360,00		
16	D-06.03.01a	Umocnienie obustronne poboczy desktruktem bitumicznym grubości 10 cm na szer. 1,0 m, który należy doziarnić kruszywem łamanym #0/31,5 mm z litej skały, miałowane miałem kamiennym #0/5 mm. Zakłada się użycie destruktu bitumicznego i kruszywa łamanego w stosunku 60/40.	m ²	1 440,00		
		Prace wykończeniowe RAZEM				
x	x	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z na odcinku Trzcisko Zdrój – Białęgi od km 1+664 do km 2+414. - RAZEM	x	x	x	