
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Ponadpodstawowych
ADRES INWESTYCJI : 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 91
INWESTOR : Powiat Gryfiński
ADRES INWESTORA : 74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Sawicki upr. bud. nr 212/Sz/83 (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2: - 1,64 x 2,460 = 4,034 m2 - szt 1 - 1,57 x 2,060 = 3,234 m2 - szt 1 - 2,04 x 2,440 = 4,980 m2 - szt 20 obmiar = 106.868 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.86 r-g/m ²	r-g	305.6425				
2*		-- M -- dyble 4.4 szt./m ²	szt.	470.2192				
3*		pianka poliuretanowa 0.25 dm ³ /m ²	dm ³	26.7170				
4*		silikon 0.05 dm ³ /m ²	dm ³	5.3434				
5*		gips szpachlowy "Rotband" 1.84 kg/m ²	kg	196.6371				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 3.31 kg/m ²	kg	353.7331				
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000				
8*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1 m ² /m ²	m ²	106.8680				
9*		-- S -- wyciąg 0.04 m-g/m ²	m-g	4.2747				
10*		środek transportowy 0.06 m-g/m ²	m-g	6.4121				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 0-19 0928-11 analogia	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwie- ranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z utylizacją obmiar = 106.868 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.80 r-g/m ²	r-g	85.4944				
2*		-- S -- wyciąg 0.04 m-g/m ²	m-g	4.2747				
3*		środek transportowy 0.06 m-g/m ²	m-g	6.4121				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: