

**Droga powiatowa nr 1419Z Mieszkowice - Kłosów
przed Kurzyckiem, odc. 150 mb, szer. 5,0 m**

	Przedmiar robót	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość netto
1	Roboty pomiarowe	km	0,15		- zł
2	Mechaniczne wykonanie koryta (poszerzenie) o głębokości 35 cm pod konstrukcję jezdni w gruncie kat.II-VI	m ²	300,0		- zł
3	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi. 300,00x0,35=105,0 m³	m ³	105,00		- zł
4	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie na poszerzeniu, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	300,0		- zł
5	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, warstwa grubości po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	300,0		- zł
6	Wykonanie w-wy podbudowy z betonu asfaltowego AC16W, o grubości 4,0 cm po zagęszczeniu z transportem na miejsce wbudowania	m ²	765,0		- zł
7	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej	m ²	450,0		- zł
8	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (emulsją asfaltową) wiązanie konstrukcyjne - pod w-wę wyrównawczą	m ²	765,0		- zł
9	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (emulsją asfaltową) wiązanie konstrukcyjne - pod w-wę ścieralną	m ²	750,0		- zł
10	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, o grubości warstwy 4,0 cm po zagęszczeniu z transportem na miejsce wbudowania	m ²	750,0		- zł
11	Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. do 10 cm (po zagęszczeniu) szer. 0,50m	m ²	150,0		- zł
12	Obustronne uzupełnienie gruntem rodzimym i plantowanie poboczy wraz z obsianiem trawą i uporządkowaniem przyległego terenu po robotach	m ²	450,00		- zł
13	Przestawienie istniejącego oznakowania pionowego dróg - (A-12a - 1 szt)	ryczałt	1,0		- zł
Suma netto					-
Podatek VAT (23%)					-
Łącznie brutto					-